

SPOSÓB WYKONANIA POWŁOKI W NIECCE

1. ZERWANIE ISTNIEJĄCYCH POWŁOK
2. HYDROMONITORING (HYDROPIASKOWANIE)
3. REPROFILACJA POWIERZCHNI
4. GRUNTOWANIE 2x (ŻYWICA EPOKSYDOWA)
5. NATRYSK POLIMOCZNIKA Z MOSTKOWANIEM SZCZELIN I PĘKNIĘĆ
6. ŻYWICA POLIASPARGINOWA, ZABEZPIECZENIE UV, KOLOROWANIE

"BAD-KON" Pracownia Projektowa
HENRYK DEMKOWICZ
72-300 GRYFICE, ul. Piłsudskiego 34/2

NAZWA I ADRES OBIEKTU
FONTANNA PRZY PLACU ZWYCIĘSTWA
SZCZECIN

PROJEKT REMONTU FONTANNY

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT NIECKI FONTANNY
PRZEBUDOWA DNA NIECKI

SPORZĄDZIŁ mgr inż. Henryk Demkowicz upr. proj. 160/SZ/91	PODPIS	SKALA 1 : 50
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mirosław Skup upr. proj. 62/87/GW	PODPIS	NR RYS W 3