

**MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - HAMAKÓW
NA TERENIE POLANY OGNISKOWEJ „CZERWONEJ”
W PARKU LEŚNYM ARKOŃSKIM W SZCZECINIE**

dz. nr 80/18, obręb 2009

**ETAP: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA: ARCHITEKTURA I ZIELEŃ**

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych,
ul. Ku Słońcu 125 A, 71-080 Szczecin.

PROJEKTANT: Land art, Małgorzata Godziuk,
ul. Mickiewicza 5c/6, 72-300 Gryfice,
NIP: 857-181-80-86

LAND ART
Małgorzata Godziuk
ul. Mickiewicza 5c/6, 72-300 Gryfice
tel. 605 968 296, NIP 8571818086
M. Godziuk

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Agnieszka Dorota Rymer,
upr. proj. spec. arch. 10/ZPOIA/2005

Rymer

Szczecin, czerwiec, 2020 r.



Widok na teren wyznaczony pod montaż hamaków

4. Projekt zagospodarowania terenu

Obszar wyznaczony pod montaż hamaków oznaczono na rysunku nr 3. Hamaki rozmieszczono w taki sposób, aby były widoczne z alei spacerowej, ale jednocześnie w miejscu możliwie jak najbardziej oddalonym od pozostałych elementów zagospodarowania terenu. Lokalizacja hamaków nie koliduje z układem przestrzennym polany ogniskowej.

4.1. Mała architektura

W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Montaż gotowych elementów zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.

Wszystkie elementy drewniane należy raz do roku konserwować. Ruchome elementy należy oliwić przynajmniej raz do roku. Śruby, zasuwki, kołki itp. muszą być raz do roku zaciskane by zapewnić maksimum bezpieczeństwa i trwałości elementów. Każdego roku należy szczegółowo kontrolować elementy małej architektury i w razie potrzeby dokonywać niezbędnych napraw.

4.1.1. Hamak


W projekcie przewidziano montaż 2 szt. hamaków. Lokalizacja podana została na rys. nr 3.

Wymiary:

- wysokość 80 cm,
- długość 340 cm,
- szerokość 76 cm,
- waga 150 kg.

Materiały: stal czarna, RAL 9007- stalowy ciemny, drewno świerkowe, wybarwienie „dąb”.

Montaż przez kotwienie do podłoża w fundamencie z betonu konstrukcyjnego C20/25 wzmocnionego stalą zbrojeniową AIIIIN RB500W; B500SP wym. 140 x 140 x 75 cm, na warstwie 10 cm, betonu chudego / Zgodnie z zaleceniami producenta.



5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: oczyszczenie, przygotowanie terenu, dostawa i montaż elementów małej architektury.

Oprócz samego wykonania robót składających się na montaż elementów małej architektury Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace:

Prace towarzyszące:

- usuwanie z terenu budowy gruntu oraz wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzialności cywilnej.

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed uszkodzeniami na skutek warunków atmosferycznych,
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów:

- Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.
- Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.
- Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż przedstawione w dokumentacji, pod warunkiem iż będą się charakteryzowały nie gorszymi parametrami technicznymi.
- Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – montażowych.
- Wszystkie elementy drewniane powinny być impregnowane biologicznie i chemicznie oraz p.poż ogólnie dostępnymi na rynku środkami.
- Podczas montażu należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. oraz zaleceń producenta.
- W razie wątpliwości co do prowadzenia robót należy korzystać z pomocy technicznej doradcy stosowanego systemu produktów.

Wykonanie robót:

- Montaż elementów małej architektury: wykopanie dołków pod fundamenty rozplanowanie nadmiaru ziemi i osadzenie hamaków zgodnie z wytycznymi producenta.
- Montaż hamaków przez kotwienie do podłoża w fundamencie z betonu konstrukcyjnego C20/25 wzmocnionego stalą zbrojeniową AIIIIN RB500W; B500SP wym. 140 x 140 x 75 cm, na warstwie 10 cm, betonu chudego / zgodnie z zaleceniami producenta.

- Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
- Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia. Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych. Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną.
- Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.
- Prace w pobliżu drzew należy wykonywać ręcznie, w obrębie koron nie należy operować sprzętem ciężkim,
- Nie dopuszczalne jest składowanie sprzętu/materiału na gruncie w obrębie koron,
- W przypadku odkrycia korzeni, na czas pozostawienia wykopu (jak najkrótszy) należy je okryć matami zabezpieczając przed wysychaniem i zasypać ziemią żyzną.
- Wszelkie prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, ręcznie.
- Wszystkie roboty muszą być tycone przez uprawnionego geodetę budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru.
- Po zakończeniu prac należy teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 - **Kontrola jakości robót:**
- Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.
 - **Obmiar robót:**
- Jednostkami obmiaru są elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń.
 - **Odbiór robót:**
- Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz umową.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami i instrukcjami.
- Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności:
- Ochrona Środowiska - P.I.O.S.
- Przepisy bezpieczeństwa prac - B.H.P
- Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko: nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

6.1. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi

- nie występują.

6.2. Przewidywane zagrożenia

- praca niesprawnymi narzędziami

6.3. Sposób instruktażu pracowników



- Przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy muszą przejść szkolenie w dziedzinie bhp na stanowisku pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285),
- Zakres szkolenia na stanowisku pracy musi obejmować zapoznanie się z instrukcjami obsługi używanych elektronarzędzi, maszyn i urządzeń,
- Zapoznać się z technologią wykonywania robót.



Hamak miejski Wave 02.916

WIZUALIZACJA

WYMIARY



DANE TECHNICZNE

WYMIARY

- długość: 340 cm
- wysokość: 80 cm
- szerokość: 76 cm

WAGA

- 150 kg

MATERIAŁY

- stal nierdzewna
- drewno egzotyczne

UWAGI

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń (pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz takich samych kolorów lub walorów estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania projektowego.