

SZEROKOŚĆ CIĄGÓW PIESZYCH: 2,5 m


- ŁAWKA Z OPARCIEM  
2 szt.
- ŁAWKA BEZ OPARCIA  
2 szt.
- ŁAWKA ŁUKOWA  
3 szt.
- SŁUP OGŁOSZENIOWY  
1 szt.
- KOSZ NA ODPADKI  
3 szt.
- STOJAK NA ROWERY  
2 szt.
- SŁUPEK DYSTANSOWY  
17 szt.
- TABLICA REGULAMINOWA  
1 szt.
- LATARNIA PARKOWA  
3 szt.
- POMPA ULICZNA "ABISYNKA" 1 szt.
- GRANICA OPRACOWANIA

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

NR	X	Y
1	5915268.62	5473327.08
2	5915266.70	5473321.67
3	5915266.11	5473332.17
4	5915274.23	5473326.28
5	5915279.59	5473321.25
6	5915279.88	5473334.72
7	5915253.66	5473331.46
8	5915255.45	5473318.43
9	5915248.09	5473306.10
10	5915264.61	5473324.29
11	5915280.62	5473339.19
12	5915271.94	5473330.55
13	5915270.14	5473322.46
14	5915263.78	5473326.48
15	5915241.77	5473328.04
16	5915239.83	5473331.53
17	5915243.76	5473328.03
18	5915247.92	5473332.18

PRZEKRÓJ PRZESZCZYNIA Z KOSTEK  
BETONOWYCH TRAPEZOWYCH


OBIŻENIE OBRZEŻY 0,5-1 CM



OBRZEŻA BETONOWE (PROSTE I ŁUKOWE)  
- 20X6 cm  
Z OPOREM Z BETONU C12/15 (B15)

KOSTKA BETONOWA TRAPEZOWA GR. 8 cm  
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, GR. 7 cm  
KRUSZYWO ŁAMANE O GRAN. 1/31,5 mm. gr.10 cm  
WARSTWA WYRÓWNYJĄCA - PIASEK PŁUKANY gr. 3 cm,  
zagęszczona mechanicznie ls min. 0,95

RZĘDNE PROJEKTOWANE  
SPADKI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH



FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Ireneusz Lech upr. nr 124/Sz/88		LOKALIZACJA: SZCZECIN, DZ.NR 22/2 OBR.4110, DZ.NR 19/4, 19/6 OBR.4113, DZ.NR 18/1 OBR.4114
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Seweryn-Walczak proj. kraj. urbanist. i ruralist. Nr 3652/ZUT/09 mgr inż. arch. kraj. Mariusz Walczak proj. kraj. urbanist. i ruralist. Nr 3653/ZUT/09		ZADANIE: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> <b>"BUDOWA PARKU WOLNOŚCI</b> <b>W SZCZECINIE PODJUCHACH" - ETAP III</b>
SKALA: 1:500	NAZWA RYSUNKU: <b>UKSZTAŁTOWANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>		
GREEN CARPET MARIUSZ WALCZAK UL. SMOCZA 25, 70-731 SZCZECIN www.greencarpet.com.pl e-mail: greencarpet.biuro@gmail.com tel. 727 303 727		DATA: 06.2019	REW. -
			RYS. NR 4