



NR PROJEKTU

M-119

**INWESTOR**  
Zakład Usług Komunalnych  
ul. Ku Słońcu 125 a, 71-080 Szczecin

**LOKALIZACJA INWESTYCJI**  
zbieg ul. Męckowskiego i al. Wojska Polskiego,  
Szczecin, woj. zachodniopomorskie  
dz. nr 7, 12/8, obręb nr 1041

# REMONT RZEŻBY ZRASZANEJ WODĄ FONTANNA LABIRYNT W SZCZECINIE

**PROJEKT BUDOWLANY**  
Autor projektu: arch. Marcin Hamerski

**BRANŻA ARCHITEKTURA**  
PROJEKTOWAŁ  
mgr inż. arch. **MARCIN HAMERSKI**  
Upr. bud. nr 8/ZPOIA/OKK/2012 w spec. architektura  
OPRACOWAŁ  
mgr inż. arch. **KATARZYNA MARCJANIK**


**RZUT- poziom +0,00m**

DATA  
CZERWIEC 2016  
SKALA 1:25

**A.3**

NR RYSUNKU

## Rzut- poziom +0,00m



### LEGENDA

- kształtki ceramiczne, szklane
- kształtki brzegowe niecki fontanny
- istniejące obrzeże betonowe 50x20x6cm
- istniejące nawierzchnia z kostki betonowej, prostokątnej w kol. szarym o wym. 10x20x6cm
- odpływ denny (zgodnie z proj. instal. sanit.)
- dysza zraszająca (zgodnie z proj. instal. sanit.)
- oprawa oświetleniowa LED, min. IP67, wodoszczelna, płyty fundamentowej (zgodnie z proj. elektrycznym)
- oprawa liniowa LED, min. IP67, barwa biała, neutralna 3500-4000K (zgodnie z proj. elektrycznym)
- kierunek spadku o nachyleniu 0,5% w płaszczyźnie niecki fontanny
- spadek zgodny z ukształtowaniem terenu
- Kominek wentylacyjny pvc, wywiewny
- Kratka wentylacja komory nawiewna

Uwagi:  
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie  
2. Wszelkie zmiany konsultować z projektantem  
3. W trakcie prac przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  
4. Prace remontowe wykonywać ze szczególną ostrożnością pod nadzorem osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie