

**Przedmiar**

**CMENTARZ CENTRALNY - POWIĘKSZENIE KWATER GRZEBALNYCH NR 94 i 95 ZIELEŃ -  
WERSJA 2**

Data: 2006-09-21

Budowa: CMENTARZ CENTRALNY W SZCZECINIE

Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 125A

Jednostka opracowująca kosztorys: ARCHIMEDES Architektura, Media, Design  
71-085 Szczecin, ul. Gronowa 37

Kosztorys opracowali:  
Krzysztof Wojtecki, .....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 URZĄDZENIE ZIELENI</b>			
1.1 KNR 221/104/4 Odmładzanie starszych drzew, pień o średnicy 21-30·cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6		szt
1.2 KNR 201/109/2 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości - Analogia - karczowanie krzewów	0,001		ha
1.3 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	129		m3
1.4 KNR 221/404/4 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,1306		ha
1.5 KNR 221/320/1 Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych grunt kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica bryły 1,2·m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	25		szt
1.6 KNR 221/332/5 (1) Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45·cm, z zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu III, ziemia urodzajna (humus) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	388		szt
1.7 KNR 221/211/1 Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren płaski, warstwa grubości 2·cm - Analogia - rozrzucenie kory R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,0155	2,00	ha

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Azofoska . . . . .	t	0,0653
2.	Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·2.5-5.0·mm . . . . .	kg	180
3.	Drzewa iglaste starsze . . . . .	szt	25
4.	Kora . . . . .	m3	0,651
5.	Krzewy żywopłotowe . . . . .	szt	407,4
6.	Mech leśny . . . . .	mp	0,5
7.	Nasiona traw . . . . .	kg	23,508
8.	Tkanina jutowa (bandaż) szerokości 15·cm . . . . .	m2	50
9.	Woda . . . . .	m3	3,93
10.	Ziemia urodzajna (humus) . . . . .	m3	21,4964