

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rewitalizacja parku przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie - dokończenie prac - roboty budowlane, elementy małej architektury					
1		Odtworzenie ceglanych pilastrów od strony ul. Niemierzyńskiej			
1	TZKNBK IV - d.1 543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap. - z założeniem maksymalnego wykorzystanie elementów do ponownego wbudowania 1.3*3.0*0.8+1.5*1.7*0.8+2.0*1.2*0.8	m ³		
			m ³	7.080	
2	TZKNBK IV - d.1 571	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły 80%*1997 A (obliczenia pomocnicze) 1598	szt.	RAZEM	7.080
			szt.	1597.600 =====	
				1597.600	
				1598.000	
3	KNR 19-01 d.1 0308-08	Filary, nadproża, pilastry w murze z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę - 80% cegieł z odzysku poz.1	m ³	RAZEM	1598.000
			m ³	7.080	
4	KNR 19-01 d.1 0325-09	Spoinowanie murów z cegły - filary i pilastry o pow. ponad 2,0 m2 (1.3+0.8)*2*3.0+(1.5+0.8)*2*1.7+(2.0*2+0.8)*1.2	m ²	RAZEM	7.080
			m ²	26.180	
2		Uzupełnienie ubytków w ceglany murze od strony ul. Niemierzyńskiej		RAZEM	26.180
5	d.2 kalk. własna	Oczyszczenie wierzchu murka oporowego z ziemi 19.8*0.6	m ²		
			m ²	11.880	
6	d.2 kalk. własna	Rozebranie ogrodzenia stalowego na ceglany murku oporowym 19.8	m	RAZEM	11.880
			m	19.800	
7	KNR-W 4-01 d.2 0737-01	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły 19.8*(1.5+0.6)	m ²	RAZEM	19.800
			m ²	41.580	
8	KNR-W 4-01 d.2 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej poz.7	m ²	RAZEM	41.580
			m ²	41.580	
9	KNR-W 4-01 d.2 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 14	szt.	RAZEM	41.580
			szt.	14.000	
10	ZKNR C-2 d.2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2 41.58	m ²	RAZEM	14.000
			m ²	41.580	
11	KNR-W 4-01 d.2 0304-04	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowej ceglami 0.6*1.5*0.8	m ³	RAZEM	41.580
			m ³	0.720	
3		Montaż nowych paneli ogrodzeniowych na murku od strony ul. Niemierzyńskiej		RAZEM	0.720
12	KNR 2-23 d.3 0404-01 analogia	Ogrodzenie z pręseł stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo h=120cm, osadzonych w murze ceglany 19.8+3.0	m		
			m	22.800	
4		Wyposażenie siłowni terenowej		RAZEM	22.800
13	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni terenowej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
5		Wymiana schodów terenowych		RAZEM	1.000
14	d.5 kalk. własna	Rozebranie istniejących schodów terenowych z płyt chodnikowych i krawężników drogowych 3.2*6.0	m ²		
			m ²	19.200	
15	KNR-W 4-01 d.5 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.14*0.3	m ³	RAZEM	19.200
			m ³	5.760	
16	KNR 2-02 d.5 1101-01 analogia	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład z suchego betonu pod schody terenowe 0.35*3.2*12*0.1	m ³	RAZEM	5.760
			m ³	1.344	

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.5 kalk. własna	Schody betonowe prefabrykowane 150x350mm na skarpach nasypów i przekopów - 12 stopni o łącznej szer. 320cm 3.2*12	m	RAZEM	1.344
			m	38.400	
18	KNR 2-21 d.5 0604-05	Schody - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych 0.35*12*1.4*2	m	RAZEM	38.400
			m	11.760	
				RAZEM	11.760